



DI BERNARDINI WILLIAM



Dispositivi certificati per la messa in sicurezza di porte interne.  
Soluzioni facili e convenienti.  
Accessoristica personalizzata.

LAVORAZIONI MECCANICHE  
PROGETTAZIONE E PRODUZIONE ACCESSORI PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO  
PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE ACCESSORI MACHIAVELLO

Sede Legale/Operativa:  
Via Il Giugno, 46  
48031 BAGNARA di ROMAGNA (RA)  
Tel. 0545 1894414 Fax 0545 1894413  
Cell. 347 0046229 e-mail info@willytec.it

Magazzini:  
Via Il Giugno, 42/B - 42/C  
48031 BAGNARA di ROMAGNA (RA)

P.IVA 02191430392 - C.F. e Iscr.Reg.Impr.RA BRNWLM83M12D458B - R.E.A. Nr. 179425

## VOCE DI CAPITOLATO

### MAC 001- APPLICAZIONE INTERNA (PORTE IN LEGNO)

Fornitura e posa in opera di accessorio antipanico, tipo "Machiavello", costituito da corpo in ottone nichelato e componenti in acciaio inox; montato su porte in legno a due ante, inserito all'interno dell'anta semifissa sia nella parte superiore che nella parte inferiore, fissato con viti autofilettanti, incluso l'esecuzione dello scasso profondo mm.4 e del foro di mm.18 nel telaio dell'anta semifissa, per l'alloggiamento degli accessori.

Sono compresi inoltre:

- a) la fornitura e posa in opera del riscontro sul telaio della porta, l'inserimento della bussola in zama, previa foratura e fresatura del telaio stesso;
- b) foro nella pavimentazione, pulizia da polveri residue, fornitura e posa in opera di riscontro a pavimento, fissato con resina bicomponente o malta antiritiro.

**Durante l'esecuzione delle operazioni di cui sopra, deve essere garantita la perfetta verticalità dell'asse degli accessori e dei due riscontri.**

Sono compensati nel prezzo gli spessoramenti, se necessario, utilizzando gli appositi spessori in nylon, tondi per i due riscontri, e sagomati per gli accessori; se l'aria fra il pavimento e l'accessorio è molta si dovrà montare il riscontro maggiorato, questo compensato a parte.

L'accessorio dovrà avere piena rintracciabilità, pertanto dovrà avere indicato, sul corpo in modo indelebile la data ed il numero del rapporto di prova eseguito dal Comando dei VV.F., oltre al numero progressivo e la data di produzione.

A posa ultimata dovrà essere fornita l'attestazione di corretta posa in opera, in conformità al manuale di montaggio fornito dal costruttore, oltre alle certificazioni di conformità alla normativa di riferimento, anche queste fornite dal costruttore.