



DI BERNARDINI WILLIAM



Dispositivi certificati per la messa in sicurezza di porte interne.  
Soluzioni facili e convenienti.  
Accessoristica personalizzata.

LAVORAZIONI MECCANICHE  
PROGETTAZIONE E PRODUZIONE ACCESSORI PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO  
PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE ACCESSORI MACHIAVELLO

Sede Legale/Operativa:  
Via Il Giugno, 46  
48031 BAGNARA di ROMAGNA (RA)  
Tel. 0545 1894414 Fax 0545 1894413  
Cell. 347 0046229 e-mail info@willytec.it

Magazzini:  
Via Il Giugno, 42/B - 42/C  
48031 BAGNARA di ROMAGNA (RA)

P.IVA 02191430392 - C.F. e Iscr.Reg.Impr.RA BRNWLM83M12D458B - R.E.A. Nr. 179425

## VOCE DI CAPITOLATO

### MAC 013 - APPLICAZIONE ESTERNA (PORTE IN ALLUMINIO)

Fornitura e posa in opera di accessorio antipánico, tipo "Machiavello", costituito da corpo in pressofusione di zama e componenti in acciaio inox, e successivamente nichelato o verniciato, a scelta della D.L.; montato su porte in alluminio a due ante, fissato esternamente all'anta semifissa, sia sulla parte superiore che nella parte inferiore, con viti autofilettanti.

Sono compresi inoltre:

- a) la fornitura e posa in opera del riscontro superiore, eseguito in pressofusione di zama e successivamente nichelato o verniciato, fissato con viti a brugola e rondella spaccata al telaio in alluminio della porta, previa esecuzione di due fori di mm.3,5;
- b) foro nella pavimentazione, pulizia da polveri residue, fornitura e posa in opera di riscontro a pavimento, fissato con resina bicomponente o malta antiritiro.

**Durante l'esecuzione delle operazioni di cui sopra, deve essere garantita la perfetta verticalità dell'asse degli accessori e dei due riscontri.**

Sono compensati nel prezzo gli spessoramenti, se necessario, utilizzando gli appositi spessori tondi in nylon, per il riscontro a pavimento; se l'aria fra il pavimento e l'accessorio è molta si dovrà montare il riscontro maggiorato, questo compensato a parte.

L'accessorio dovrà avere piena rintracciabilità, pertanto dovrà avere indicato, sul corpo in modo indelebile la data ed il numero del rapporto di prova eseguito dal Comando dei VV.F., oltre al numero progressivo e la data di produzione.

A posa ultimata dovrà essere fornita l'attestazione di corretta posa in opera, in conformità al manuale di montaggio fornito dal costruttore, oltre alle certificazioni di conformità alla normativa di riferimento, anche queste fornite dal costruttore.